

Primer mogućeg opisa za predmer -tender ventilisane kamene fasade

VENTILISANA KAMENA FASADA

Nabavka svog potrebnog materijala za izradu i obradu, isporuku i montažu kamene ventilisane fasade na potkonstrukciju, sa slojem termike $d = 15$ cm (posebno se obračunava, kao i sva potrebna skela).

Lice kamenog udaljenju od približno 23 - 25 cm od konstrukcije objekta (termika 15 cm, vazduh ~ 3 cm, profil i kamen zajedno ~5 cm)

Obloga, kamen -granit debeline 3cm , tipa Grigio ili BIANCO SARDO ili slično, antiko obrade, sa blago oborenim ivicama, i obradom za prihvatanje potkonstrukcije.

Ploče su hemijski tretirane -impregnirane sa 5 strana (prednja i 4 kantne, sem zadnje) radi manjeg upijanja vode -kiše .

Vertikalne ivice na uglovima objekta -sučeljavanje kamena su obrade "open corner" 8x8mm.

Dimenzije ploča su 100/100cm i 120/100cm, slog smaknut i bez vertikalnih fuga -ploče na dodir, odnosno na međusobni minimalani razmak koji je u toleranciji dimenzija kamena.

Horizontalna fuga širine 6 mm do 7 mm

Kamene ploče se montiraju na nerđajuću aluminijumsku ili inox atestiranu potkonstrukciju tipa ALIVA, TABAŠ, LAPIDEA ili sličnu.

Ispod -iza primarnih i sekundarnih nosača se postavljaju odgovarajući termo prekidi $d=3$ cm izrađeni od silikonske plastike.

Veza primarnih nosača sa konstrukcijom objekta od betona su po dva inox ankera A4 kvaliteta, raspoređenih vertikalno i dimenzija-prečnika po statičkom proračunu. Sekundarni nosači se fiksiraju odgovarajućim ankerom, a zavisno od podloge -zida

Vezni deo -vijčani deo za međusobnu vezu elemenata potkonstrukcije su zavrtnjevi od inoxa A2 kvaliteta sa jednom elastičnom i jednom ravnom inox podloškom.

Izvođač je dužan da uradi i odgovarajuću projektnu dokumentaciju koja sadrži:

-tehnički opis

-"method statement"

-statički proračun prema opterećenju od vetra 30 m/s i IX seizmičkoj zoni

-grafičku dokumentaciju: sa rešenim detaljima potkonstrukcije, sa rasporedom potkonstrukcije i sloganom kamenih ploča,

-ateste- izveštaje

Dokumentacije sa radi uz saglasnost odgovornog projektanta objekta ili projektantskog nadzora.

Obračun po **m2** obložene fasade (sa obračunom celih ploča -ako su sečene) po spoljnim merama

Potrebno je dodati i ostale pozicije -opise koji su potrebni i drugačiji -po dimenzijama itd

Špaletne, plafoni, klupice, venci, poklopne ploče, itd ...obračun po **m1**, se posebno računaju